

СОГЛАСОВАНО:



" " 20__ г.


Капитальный ремонт крыши
(наименование стройки)

г.Снежногорск ул.Октябрьская д.11
(наименование объекта)

Ведомость объемов работ №

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2 ПОКРЫТИЯ	5,76
	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	5,76
	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ПОД СТЯЖКУ И ОБШИВКУ ВЕНТШАХТ А/Ц ЛИСТАМИ)	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	8,4
	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО-КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	4,85
	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК СБОРНЫХ ИЗ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2 СТЯЖКИ	5,76
	ОБШИВКА ВЕНТШАХТ ИЗ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПРИМ.	100М2 СТЯЖКИ	0,54
	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,62
	КОМПЛЕКС РАБОТ ПО НАПЛАВЛЯЕМЫМ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛАМ В ДВА СЛОЯ	100М2 КРОВЛИ	5,76
	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ (АЭРАТОРЫ)	ШТ	12
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100КОРОБОК	0,02
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2 ПРОЕМОВ	0,02
	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	100М2 ПРОЕМОВ	0,02
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ II КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 6 КМ	Т ГРУЗА	5

Составил:



Проверил: