

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК" Вьюжный

Макинцян В.И.




Капитальный ремонт крыши
(наименование стройки)

г.Снежногорск ул.Бирюкова д.13
(наименование объекта)

Ведомость объемов работ №

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2 ПОКРЫТИЯ	5,8
	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	5,8
	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ПОД СТЯЖКУ И ОБШИВКУ ВЕНТШАХТ А/Ц ЛИСТАМИ)	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	9,8
	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	58
	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО-КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	6,92
	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	5,8
	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК СБОРНЫХ ИЗ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2 СТЯЖКИ	5,8
	ОБШИВКА ВЕНТШАХТ ИЗ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПРИМ.	100М2 СТЯЖКИ	0,59
	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,45
	КОМПЛЕКС РАБОТ ПО НАПЛАВЛЯЕМЫМ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛАМ В ДВА СЛОЯ	100М2 КРОВЛИ	5,8
	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ (АЭРАТОРЫ)	ШТ	12
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100КОРОБОК	0,02
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2 ПРОЕМОВ	0,019
	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	100М2 ПРОЕМОВ	0,017

Составил:


Р.А. Афанаськин