

СОГЛАСОВАНО:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЖИЛИЙ ФОНД ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

(наименование стройки)



Директор  
МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"  
Александровск  
Проскурин Д.В.

20\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

Ремонт фасада жилого дома по ул. Фисановича 9 в г. Полярный ЗАТО Александровск

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих работ

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах года

1153055,75 руб.

1153056 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

239653 руб.

1197 чел. час.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч		
				всего	эксплуатационных машин	всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу
1	ТЕРР-53-21-006	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРИМЕТРИЧЕСКИХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЯЖОК СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕГО ТИСОПОВОЙ ИЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНОИ ТИПА «МАКРОГЛЕХ», «СОУДАЛ», «НЕО ФЛЕХ», «СЕНМЛУХ», «РАСО» И Т.П. ОЗП=561,07*10,82 ЭМ=3725,46*6,53 Копм=10,82 Кзм=6,53 (Инд 01-14) НР=76% (НР = 93084 руб.) СП=50% (СП = 61240 руб.) МЗ=0,00+0,00(101-8064);	14,27	31645,45	24327,25	451581	86630	347150	29,36	418,97
2			100М	6070,78	2512,19			35849	11,46	163,53
		ВОССТАНОВЛЕННОЙ ПЕР								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР-07-05-039-07	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ ОЗП=357,51*10,82 МЗ=1331,63*2,08 ЭМ=1827,64*4,18 Козп=10,82 Кмат=2,08 Кам=4,18 (Инд 01-14) НР=123% (НР = 91963 руб.) СП=61% (СП = 45608 руб.)	14,27	14277,59	7639,54	203741	55200	109016	20,13	287,26
		100М ШВА		3868,26	1371,22			19567	6,73	96,04
3	ТЕР-69Д-116-001	ПЕРЕДВИЖКА ПОДВЕСНЫХ ЛЮЛЕК ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ПЛОСКОЙ КРЫШЕ ОЗП=304,56*10,82 Козп=10,82 (Инд 01-14) НР=69% (НР = 18645 руб.) СП=36% (СП = 9728 руб.)	8,2	3295,34		27022	27022		17,8	145,96
		100ПЕРСТА НОВОК		3295,34						
4	ТЕР-56-20-001	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОРЯКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М ОЗП=691,13*10,82 МЗ=3880,76*2,2 ЭМ=7,62*7,59 Козп=10,82 Кмат=2,2 Кам=7,59 (Инд 01-14) НР=73% (НР = 11231 руб.) СП=47% (СП = 7231 руб.)	2,052	16073,54	57,84	32983	15345	119	41,41	84,97
		100М		7478,03	19,69			40	0,08	0,16
Итого по смете:						715327	184197	456285		937,16
								55456		259,74

**Накладные расходы по видам работ**

п. Р3	[1]	76 %	ФОТ	93084
п. 7.2	[2]	123 %	ФОТ	91963
п. Р19	[3]	69 %	ФОТ	18645
п. Р8	[4]	73 %	ФОТ	11231

**Итого накладные расходы по видам работ**

п. Р3	[1]	50 %	ФОТ	61240
п. 7.2	[2]	61 %	ФОТ	45608
п. Р19	[3]	36 %	ФОТ	9728
п. Р8	[4]	47 %	ФОТ	7231

**Итого сметная прибыль**

**123807**

	Прямые затраты	715327		
	Материальные затраты в т.ч.	74845		
	Материалы, учтенные расценками	74845		
	Транспортные расходы	2994	4 %	
	Итого материалы с транспортными расходами	77839		
	Основная зарплата	184197		
	Эксплуатация машин	456285		
	в т.ч. ЗП машинистов	55456		
	Накладные расходы	214923		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					123807				
	Итого СМР в текущих ценах					1057051				
	Затраты по Письму № НЗ-6292/10 от 06.10.03 г. (УСН)									
	Материальные затраты			18 %		13472				
	Эксплуатация машин (без оплаты труда машинистов)			18 %		72149				
	Удельный вес материалов в накладных расходах			0,182		39116				
	Накладные расходы			18 %		7041				
	Удельный вес материалов в сметной прибыли			0,15		18571				
	Сметная прибыль			18 %		3343				
	Итого затраты на уплату НДС при УСН					96005				
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>1153055,75</b>				

Составил: Главный инженер МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"

Федотова О.С.

Проверил: Главный инженер МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"

Федотова О.С.