

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

/Занин Е.Э./

Представитель ОАО "ЦЛЗ"

по доверенности №44 от 14 апреля 2017г.

" " 2018 г.

Мурманская область, г. Полярный, ул. Душенова, д. 9, п. 4
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на Выполнение работ по замене лифта г/п 400кг., скорость движения кабины 1 м/с на 8 остановок (9 этажей),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проект замены лифта

Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость

в базисном	в текущем уровне
144984,24 руб.	2849663,42 руб.
43610 руб.	679887 руб.
	2094,65 чел.час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2018

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Пункт коэф. пересчета	Козф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, всего, чел.-час Стоим.ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж лифта											
1	ТЕРм03-05-001-01 МДС37 п.3.2.1.	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ	1 лифт	1	34923,6			1 квартал 2018 г.			523,533,04
					17694,3	0,5	8847		15,59	137927	
					10038,4	0,5	5019		6,51	32675	
					(1748,21)	0,5	(874)		15,59	(13627)	
					7190,87	0			3,79		
			%	88			8554		75=88*0.85	113666	
			%	60			5833		48=60*0.8	72746	
		Всего по позиции					28253			357014	357014
2	ТЕРм03-05-001-04 МДС37 п.3.2.1.	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ	1 остановка	-1	2115,13			1 квартал 2018 г.			-27,05-1,84
					925,65	0,5	-463		15,59	-7215	
					564,02	0,5	-282		6,62	-1867	
					(97,11)	0,5	(-49)		15,59	(-757)	
					625,46	0			3,16		
			%	88			-451		75=88*0.85	-5979	
			%	60			-307		48=60*0.8	-3827	
		Всего по позиции					-1503			-18888	18888
3	ТЕРм03-05-001-06 МДС37 п.3.2.1.	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ	1 м	-3 21+3,7 +1,3-29	179,75			1 квартал 2018 г.			-15,45
					176,23	0,5	-264		15,59	-4121	
						0,5					
						0,5					
					3,52	0			15,6		
			%	88			-232		75=88*0.85	-3091	
			%	60			-158		48=60*0.8	-1978	
		Всего по позиции					-654			-9190	3063,33
		Итого по разделу 1 Демонтаж лифта					26096			328936	
Раздел 2. Монтаж лифтового оборудования											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТЕРм03-05-001-01	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ	1 лифт		1 34923,6			1 квартал 2018 г.			104766,1
					17694,3		17694		15,59		275854
					10038,4		10038		6,51		65350
					(1748,21)		(1748)		15,59		(27255)
					7190,87		7192		3,79		27254
			%	88			17109		75=88*0.85		227332
			%	60			11665		48=60*0.8		145492
		Всего по позиции					63698			741282	741282
5	ТЕРм03-05-001-04	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ	1 остановка		-1 2115,13			1 квартал 2018 г.			-54,1-3,67
					925,65		-926		15,59		-14431
					564,02		-564		6,62		-3734
					(97,11)		(-97)		15,59		(-1514)
					625,46		-625		3,16		-1976
			%	88			-900		75=88*0.85		-11959
			%	60			-614		48=60*0.8		-7654
		Всего по позиции					-3629			-39754	39754
6	ТЕРм03-05-001-06	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ	1 м		-3 179,75			1 квартал 2018 г.			-30,9
					176,23		-529		15,59		-8242
					3,52		-10		15,6		-165
			%	88			-466		75=88*0.85		-6182
			%	60			-317		48=60*0.8		-3956
		Всего по позиции					-1322			-18545	6181,67
		Итого по разделу 2 Монтаж лифтового оборудования					58747			682985	
Раздел 3. Пусконаладочные работы											
7	ТЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ	1 лифт		1 13591,2			1 квартал 2018 г.			528,47
					13591,2		13591		15,59		211887
			%	72			9786		61=72*0.85		129251
			%	40			5436		32=40*0.8		67804
		Всего по позиции					28813			408942	408942
8	ТЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ	1 остановка		-2 266,69			1 квартал 2018 г.			-20,74
					266,69		-533		15,59		-8315
			%	72			-384		61=72*0.85		-5072
			%	40			-213		32=40*0.8		-2661
		Всего по позиции					-1130			-16048	8024
		Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы					27683			392894	
Раздел 4. Полное техническое освидетельствование											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТЕРмр01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	1 лифт		1	1335,44		1 квартал 2018 г.			46,31
		ЗП			1296,54		1297		15,59	20213	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ									
		МР			38,9		38		15,55	605	
		НР от ФОТ	%	72			934		61=72*0.85	12330	
		СП от ФОТ	%	40			519		32=40*0.8	6468	
		Всего по позиции					2788			39616	39616
10	ТЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	1 остановка	6	133,03			1 квартал 2018 г.			28,08
		ЗП			129,16		775		15,59	12082	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ									
		МР			3,87		23		15,57	361	
		НР от ФОТ	%	72			558		61=72*0.85	7370	
		СП от ФОТ	%	40			310		32=40*0.8	3866	
		Всего по позиции					1666			23679	3946,5
11	ТЕРмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	1 лифт	1	948,64			1 квартал 2018 г.			27,8
		ЗП			921,01		921		15,59	14359	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ									
		МР			27,63		28		15,54	429	
		НР от ФОТ	%	72			663		61=72*0.85	8759	
		СП от ФОТ	%	40			368		32=40*0.8	4595	
		Всего по позиции					1980			28142	28142
		Итого по разделу 4 Полное техническое освидетельствование					6434			91437	
Раздел 5. Общестроительные работы											
<i>Прямик</i>											
12	ТЕРр69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (бетонная тумба в прямике)	1 м3 бетона	0,094	398,21			1 квартал 2018 г.			0,92
		ЗП			162,56		15		15,59	239	
		ЭМ			235,65		22		5,07	112	
		в т.ч. ЗПМ							15,59		
		МР									
		НР от ФОТ	%	86			13		73=86*0.85	174	
		СП от ФОТ	%	50			8		40=50*0.8	96	
		Всего по позиции					58			621	6606,38
13	ТЕР11-01-011-01 Табл.2, п.1	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0273	2588,27			1 квартал 2018 г.			0,860,03
		ЗП			614,38	0,8	14		15,59	210	
		ЭМ			60,26	0,8	1		10,22	13	
		в т.ч. ЗПМ			(33,6)	0,8	(1)		15,59	(11)	
		МР			1913,63	0			5,87		
		НР от ФОТ	%	135		0,9	18		103=135*(0.9*0.85)	228	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	10		51=75*(0.85*0.8)	113	
		Всего по позиции					43			564	20659,34
14	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0273	2588,27			1 квартал 2018 г.			1,080,03
		ЗП			614,38		17		15,59	261	
		ЭМ			60,26		2		10,22	17	
		в т.ч. ЗПМ			(33,6)		(1)		15,59	(14)	
		МР			1913,63		52		5,87	307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%						103=135 *(0.9*0.8 5)	283	
		СП от ФОТ	%						51=75*(0 .85*0.8)	140	
		Всего по позиции						104		1008	36923,08
15	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,0273	493,67			1 квартал 2018 г.			0,080,03
		ЗП			7,78	6	1		15,59	20	
		ЭМ			10,42	6	2		10,02	17	
		в т.ч. ЗПМ			(5,56)	6	(1)		15,59	(14)	
		МР			475,47	6	78		5,86	456	
		НР от ФОТ	%						103=135 *(0.9*0.8 5)	35	
		СП от ФОТ	%						51=75*(0 .85*0.8)	17	
		Всего по позиции						84		545	19963,37
16	ТЕР46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверс тий	0,16	226,7			1 квартал 2018 г.			0,89
		ЗП			92,46		15		15,59	231	
		ЭМ			134,24		21		8,12	174	
		в т.ч. ЗПМ							15,59		
		МР									
		НР от ФОТ	%						93=121*(0.9*0.85)	215	
		СП от ФОТ	%						48=70*(0 .85*0.8)	111	
		Всего по позиции						61		731	4568,75
17	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 м	0,0048 0,0003* 16	22077,6			1 квартал 2018 г.			1,51
		ЗП			5459,12		26		15,59	409	
		ЭМ			82,5				9,53	4	
		в т.ч. ЗПМ			(6,62)				15,59		
		МР			16536		80		3,41	270	
		НР от ФОТ	%						89=116*(0.9*0.85)	364	
		СП от ФОТ	%						44=65*(0 .85*0.8)	180	
		Всего по позиции						147		1227	255625
18	ТССЦ-204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно	м	-0,005	16530,3			1 квартал 2018 г.	3,41	-271	
19	https://www.hilti.ru/pаспорныеанкеры/2004221	Анкер-шпилька HSA-R2 M12x115 35/20/- Стандартный распорный анкер для бетона без трещин (нержавеющая сталь 304) Номер артикула 2004221	шт								
				16	273,6		4378			4378	
20	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 м	0,0080 12 (1.76+3 .74+2.5 12)/100 0	14856,4			1 квартал 2018 г.			1,73
		ЗП			3832,96		31		15,59	479	
		ЭМ			48,26				9,48	4	
		в т.ч. ЗПМ			(3,97)				15,59		
		МР			10975,2		88		5,87	516	
		НР от ФОТ	%						89=116*(0.9*0.85)	426	
		СП от ФОТ	%						44=65*(0 .85*0.8)	211	
		Всего по позиции						168		1636	204193,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 м конструкций	0,0145 7 (9,05+5,52)/10 00	1654,01			1 квартал 2018 г.			0,470,08
		ЗП			595,61			9	15,59		135
		ЭМ			917,38			13	8		107
		в т.ч. ЗПМ			(149,52)			(2)	15,59		(34)
		МР			141,02			2	5,49		12
		НР от ФОТ	%	99		0,9		10	76=99*(0,9*0,85)		128
		СП от ФОТ	%	85		0,85		8	58=85*(0,85*0,8)		98
Всего по позиции								42		480	32944,41
22	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	м	0,0146	92920,9		1354			1354	
<i>Машинное помещение</i>											
23	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	3361,54			1 квартал 2018 г.			1,790,04
		ЗП			2813,22			29	15,59		439
		ЭМ			548,32			5	5,98		32
		в т.ч. ЗПМ			(78,21)			(1)	15,59		(12)
		МР									
		НР от ФОТ	%	90				27	77=90*0,85		347
		СП от ФОТ	%	62				19	50=62*0,8		226
Всего по позиции								80		1044	104400
24	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,018 0,9*2/1 00	564,15			1 квартал 2018 г.			0,65
		ЗП			564,15			10	15,59		158
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ									
		МР									
		НР от ФОТ	%	90				9	77=90*0,85		122
		СП от ФОТ	%	62				6	50=62*0,8		79
Всего по позиции								25		359	19944,44
25	ТЕР09-06-001-01 Табл.2, п.4	Демонтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 м конструкций	0,015	1734,93			1 квартал 2018 г.			0,940,01
		ЗП			1493,59	0,7		16	15,59		244
		ЭМ			181,65	0,7		2	9,4		18
		в т.ч. ЗПМ			(12,97)	0,7			15,59		(2)
		МР			59,69	0			4,7		
		НР от ФОТ	%	99		0,9		14	76=99*(0,9*0,85)		187
		СП от ФОТ	%	85		0,85		12	58=85*(0,85*0,8)		143
Всего по позиции								44		592	39466,67
26	ТЕР46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	0,18	226,7			1 квартал 2018 г.			1
		ЗП			92,46			17	15,59		260
		ЭМ			134,24			24	8,12		196
		в т.ч. ЗПМ							15,59		
		МР									
		НР от ФОТ	%	121		0,9		19	93=121*(0,9*0,85)		242
		СП от ФОТ	%	70		0,85		10	48=70*(0,85*0,8)		125
Всего по позиции								70		823	4572,22
27	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 м	0,0054 0,0003* 18	22077,6			1 квартал 2018 г.			1,7
		ЗП			5459,12			29	15,59		460
		ЭМ			82,5				9,53		4
		в т.ч. ЗПМ			(6,62)				15,59		(1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МР			16536		90		3,41	304	
		НР от ФОТ	%			116	0,9	30	89=116*(0.9*0.85)	410	
		СП от ФОТ	%		65		0,85	16	44=65*(0.85*0.8)	203	
		Всего по позиции						165		1381	255740,74
28	ТССЦ-204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно	т		-0,005	16530,3		1 -89 квартал 2018 г.	3,41	-304	
29	https://www.hilti.ru/p/аспорные-анкеры/2004221	Анкер-шпилька HSA-R2 M12x115 35/20/- Стандартный распорный анкер для бетона без трещин (нержавеющая сталь 304) Номер артикула 2004221	шт		18	273,6	4925			4925	
30	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,0192 9 (15,7+3 ,59)/10 00		14856,4		1 квартал 2018 г.			4,16
		ЗП				3832,96	74		15,59	1153	
		ЭМ				48,26	1		9,48	9	
		в т.ч. ЗПМ				(3,97)			15,59	(1)	
		МР				10975,2	212		5,87	1242	
		НР от ФОТ	%		116		0,9	77	89=116*(0.9*0.85)	1027	
		СП от ФОТ	%		65		0,85	41	44=65*(0.85*0.8)	508	
		Всего по позиции						405		3939	204199,07
31	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,8 0,9*2		103,01		1 квартал 2018 г.			4,32
		ЗП				46,56	84		15,59	1307	
		ЭМ				23,15	42		10,51	438	
		в т.ч. ЗПМ							15,59		
		МР				33,3	59		6,26	375	
		НР от ФОТ	%		99		0,9	75	76=99*(0.9*0.85)	993	
		СП от ФОТ	%		85		0,85	61	58=85*(0.85*0.8)	758	
		Всего по позиции						321		3871	2150,56
32	203-8113	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм (900х2000)	шт.		1	10326,1	10326			10326	
33	ТЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,015		1734,93		1 квартал 2018 г.			1,340,01
		ЗП				1493,59	22		15,59	349	
		ЭМ				181,65	3		9,4	26	
		в т.ч. ЗПМ				(12,97)			15,59	(3)	
		МР				59,69	1		4,7	4	
		НР от ФОТ	%		99		0,9	20	76=99*(0.9*0.85)	268	
		СП от ФОТ	%		85		0,85	16	58=85*(0.85*0.8)	204	
		Всего по позиции						62		851	56733,33
34	203-0237	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 10-10А, площадь 0,97 м2	м2	0,7056 0,84*0,84		1018,74	719			719	
35	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,02		2588,27		1 квартал 2018 г.			0,790,03
		ЗП				614,38	12		15,59	192	
		ЭМ				60,26	1		10,22	12	
		в т.ч. ЗПМ				(33,6)	(1)		15,59	(10)	
		МР				1913,63	39		5,87	225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%	135		0,9	16		103=135 *(0.9*0.8 5)	208	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	8		51=75*(0 .85*0.8)	103	
36	ТЕР11-01-011-02	Всего по позиции Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01- 011-01	100 м2 стяжки	0,02	493,67			1 квартал 2018 г.			0,060,03
		ЗП			7,78	6	1		15,59	15	
		ЭМ			10,42	6	1		10,02	13	
		в т.ч. ЗПМ			(5,56)	6	(1)		15,59	(10)	
		МР			475,47	6	57		5,86	333	
		НР от ФОТ	%	135		0,9	2		103=135 *(0.9*0.8 5)	26	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	1		51=75*(0 .85*0.8)	13	
37	ТЕРр62-6-3	Всего по позиции Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0994	1062,62			1 квартал 2018 г.			2,080,01
		ЗП			354,39		35		15,59	549	
		ЭМ			8,49		1		11,13	9	
		в т.ч. ЗПМ			(2,65)		(1)		15,59	(4)	
		МР			699,74		70		2,99	209	
		НР от ФОТ	%	88			31		75=88*0. 85	415	
		СП от ФОТ	%	50			18		40=50*0. 8	221	
38	ТЕРр61-1-2	Всего по позиции Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно- известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхн ости	0,05	1597,89			1 квартал 2018 г.			2,120,03
		ЗП			688,94		34		15,59	537	
		ЭМ			27,85		1		10,62	15	
		в т.ч. ЗПМ			(16,93)		(1)		15,59	(13)	
		МР			881,1		45		5,21	229	
		НР от ФОТ	%	87			30		74=87*0. 85	407	
		СП от ФОТ	%	50			18		40=50*0. 8	220	
39	ТЕРр61-1-5	Всего по позиции Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно- известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхн ости	0,02	1086,36			1 квартал 2018 г.			0,740,01
		ЗП			605,52		12		15,59	189	
		ЭМ			14,8				10,62	3	
		в т.ч. ЗПМ			(9)		(1)		15,59	(3)	
		МР			466,04		10		5,21	49	
		НР от ФОТ	%	87			10		74=87*0. 85	142	
		СП от ФОТ	%	50			6		40=50*0. 8	77	
40	ТЕРр62-16-3	Всего по позиции Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,3175	3072,88			1 квартал 2018 г.			8,90,03
		ЗП			473,54		150		15,59	2344	
		ЭМ			10,57		3		11,22	38	
		в т.ч. ЗПМ			(2,65)		(1)		15,59	(13)	
		МР			2588,77		823		2,01	1652	
		НР от ФОТ	%	88			133		75=88*0. 85	1768	
		СП от ФОТ	%	50			76		40=50*0. 8	943	
		Всего по позиции					1185			6745	21244,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ТЕРп62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,0994 3240,34 612,63 10,57 (2,65) 2617,14 % 88 % 50					1 квартал 2018 г.			3,60,01
							61	15,59	949		
							1	11,22	12		
								15,59	(4)		
							260	2,02	526		
							54	75=88*0.85	715		
							31	40=50*0.8	381		
		Всего по позиции					407			2583	25985,92
		Итого по разделу 5 Общестроительные работы					3763			54537	

Раздел 6. Погрузка и вывоз мусора

42	ТССЦпг-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ	1 т груза 2,2 54,03 54,03 % 0 % 0					1 квартал 2018 г.			
							119	12,43	1477		
		Всего по позиции					119			1477	671,36
43	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ	1 т груза 2,2 11,73 11,73 % 0 % 0					1 квартал 2018 г.			
							26	12	310		
		Всего по позиции					26			310	140,91
		Итого по разделу 6 Погрузка и вывоз мусора					145			1787	

Раздел 7. Приобретение лифтового оборудования

44	ОАО "ЩЛЗ"	Лифт грузоподъемностью 400 кг, скорость движения кабины 1м/с на 8 остановок (9 этажей) (огнестойкость ДШ Е30, исполнение стандартное, окраска стен порошковая RAL 7035, пол - линолиум, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, частотное регулирование) с комплектом направляющих Ц=1017624.82/1.18	комплект т				1 862394	862394		862394	
		Итого по разделу 7 Приобретение лифтового оборудования					0			862394	
		Итого прямые затраты по смете					64070			1653349	
		В том числе (справочно):									
		фонд оплаты труда (ФОТ)					43610			679887	
		материалы					8444			54344	
		эксплуатация машин и механизмов					14502			95484	
		оборудование					0			862394	
		Накладные расходы					35861			475555	
		Сметная прибыль					22937			286065	
		ВСЕГО по смете									
		Итого Строительные работы					3908			56324	
		Итого Монтажные работы					84843			1011920	
		Итого Оборудование					0			862394	
		Итого Прочие затраты					34117			484331	
		Итого					122868			2414969	
		НДС 18%					22116,24			434694,42	
		ВСЕГО по смете					144984,24			2849663,4	

Составил:  /Раченок А.Г./Проверил:  /Журавлев А.В./